

FLEXCON

Standard Betingelser for Herdeplastbelegg, basert på NS 8406

Standardbetingelsene gjelder for alle oppdrag der Flexcon påtar seg levering og utførelse av herdeplastbelegg, enten det er vist til betingelsene i oppdragsbekreftelsen eller ikke. Flexcons oppdragsgiver («OG») er ansvarlig for arbeidsunderlaget, herunder at nødvendige forberedelser og rammebetingelser beskrevet nedenfor er oppfylt, før Flexcons arbeid igangsettes/etter Flexcons arbeid.

1. Forberedelser/oppfølging - OG sitt ansvar

OG sørger for og bekoster følgende:

1.1 Teknisk tilrettelegging

- Nødvendig strømuttak for slipemaskiner (minimum 16A 230V).
- Tilgang til parkering for én varebil.
- Tilgang til spisebrakke og lompebrakke ved større oppdrag.
- Tilgang til container for byggavfall ved behov.
- Deponering av tom epoxyemballasje (bøtter, lokk m.m.).

1.2 Klargjøring av arbeidsområdet

Arealet skal være:

- Fritt for hindringer
- Grovstøvsugd
- Tørt og tett
- Oppvarmet til minimum +15 graderC i både gulv og luft
- Bygget skal være tett for å unngå trekk og temperatursvingninger.
- God belysning må være tilgjengelig.
- Ledninger skal henges minst 2 meter over bakken.
- Strømskap/fordelingsskap må monteres slik at det er trygt å jobbe under.
- Varer som leveres må kunne lagres tørt og frostfritt.

1.3 Annet

- Belegget følger underlaget, og underlaget, herunder skjevheter og/eller ujevnheter, er OGs ansvar.
- Flexcon tar ikke ansvar for mangler i fuktsperre, isolasjon eller bevegelser i undergulvet.

2. Øvrige betingelser og ansvar

2.1 Arbeidsforhold

- Flexcon skal ha fri tilgang, og kunne arbeide kontinuerlig, frem til ferdigstilling. Merarbeid knyttet til forstyrrelser og avbrudd dekkes av OG.

2.2 Ansvarsbegrensning for Flexcon

Flexcon er ikke ansvarlig for:

- Strømstans, vannskader, lav temperatur eller dryppskader forårsaket av tredjepart.
- Skader på ledninger/rør som ikke er sikret iht. krav (jf. punkt 1.8).
- Feil ved/kvalitet på forarbeid som er utført av OG.
- Avvik pga. hindringer på arbeidsareal (f.eks. gipsbukker, stillasføtter, materialer og tekniske installasjoner).
- Maskering eller tildekking av slike hindringer er ikke inkludert i tilbudet og belastes som tillegg.
- Skader på ferdig gulv forårsaket av byggeaktivitet (transport, lagring, kjøring med lifter, etc.).
- Oppsprekking eller beleggavvik som skyldes bevegelser/feil i underlaget eller veggene.
- Flexcons samlede ansvar under kontrakten skal under ingen omstendighet overstige avtalt kontraktssum for Flexcons leveranse til det aktuelle prosjekt.

2.2 Endringer og tillegg

- Dersom annet ikke er avtalt utføres tilleggsarbeider basert på medgått tid og kostnad. For timeverk gjelder Flexcons standard timeprisliste, og innkjøp honoreres basert på innkjøpskostnad tillagt 20 %. Påløpte timeverk og påløpt kostnad skal dokumenteres ved fakturering, normalt etter at arbeidet er ferdig. For større arbeider faktureres a-konto.

2.3 Øvrige økonomiske vilkår

- Alle priser er ex mva, om annet ikke fremgår.
- Flexcon stiller ikke sikkerhet.
- Prisregulering:
 - Alle priser reguleres pr 1. april og 1. oktober hvert år, og arbeider utført etter disse tidspunkter utføres basert på de nye priser, om annet ikke er avtalt.
- Ved vesentlige endringer i råvarer, markedsforhold eller valutakurser, som medfører vesentlig økte kostnader på avtalte fastpriser, har Flexcon krav på tillegg. Det foreligger en vesentlig økning, dersom innkjøpskostnaden for Flexcon for den aktuelle post uforutsett øker med mer enn 20%. Ved en slik vesentlig økning i innkjøpskostnad har Flexcon krav på tillegg som tilsvarer hele den uforutsette kostnadsøkningen.

2.4 Overtakelse

Overtakelse har funnet sted så snart Oppdragsgiver har tatt Flexcons leveranse i bruk, herunder bygget videre på Flexcons leveranse.

3. Generelle kontraktsvilkår

Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8406*. Reguleringen i NS 8406 kommer dermed til anvendelse, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt enten i disse standardvilkår eller i den enkelte oppdragsavtale.

* Dersom oppdragsgiver er forbruker gjelder håndverertjenesteloven, og ikke NS 8406.